

CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO

CNPJ: 01.925.606/0001-09

ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek, s/n, Jardim Jatobá- Maracanaú-Ceará

E-MAIL: emeffranciscotabozafilho@gmail.com

FONE: (85) 3383.3869

PROCESSO Nº: 19/2025

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

O Conselho Escolar da EMEF Francisco Taboza Filho torna público que realizará Processo Simplificado de Contratação de Serviço, conforme o disposto na Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021, combinado, no que couber, com o Art. 75, inciso I ou II, nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, com o objetivo de contratação de empresa especializada para realização do serviço de **SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR: SALA DOS PROFESSORES COM BANHEIROS E SALA DA DIREÇÃO COM DEPÓSITO**, a ser custeado com recursos do Programa de Autonomia Escolar – PAE.

Solicitamos as empresas para visitarem à escola para ver a área do serviço a ser realizado, antes de cotarem o serviço.

As propostas de preços poderão ser entregues presencialmente em envelope lacrado endereçado ao Conselho Escolar da EMEF Francisco Taboza Filho no endereço ou enviadas por e-mail em PDF, legível e sem rasuras, citados acima no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do dia seguinte da publicação deste aviso com a seguinte documentação:

- a) CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATUAL;
- b) CND EMITIDA PELO MUNICÍPIO DOMICILIADO;
- c) CRF – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE FGTS, EXPEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
- d) CND EMITIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL;
- e) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO QUANTO AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PGFN), COM ABRANGÊNCIA INCLUSIVE PARA AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;
- f) CND EMITIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO, EMITIDA NA FORMA DA LEI Nº. 12.440/2011.
- g) CONTRATO DO ENGENHEIRO CIVIL VINCULADO A EMPRESA E CAT (ACERVO TÉCNICO DO ENGENHEIRO CIVIL EM REFORMAS, AMPLIAÇÕES, COBERTA EM MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO.


Não poderão participar do processo simplificado:

- Fornecedores ou prestadores que não atendam as condições deste aviso de cotação de preços;
- Aquele que possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com os (as) dirigentes da Unidade Executora Contratante;
- Fornecedores ou prestadores que apresentarem propostas com os preços subestimados ou superestimados;

O Julgamento dos preços cotados pelos interessados em atendimento as condições de que trata o presente aviso de cotação de preços terão como critério de julgamento o menor preço global.

O resultado do julgamento (consolidação) das propostas de preços será afixado no flanelógrafo da Unidade de Ensino.

Maracanaú, 24 de ABRIL de 2025.


ANDREA LEAL DIAS
Presidente do Conselho Escolar

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025		
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03	Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBA- CEP. 61.900-000-MARACANAÚ-CE		
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA	
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO		

07	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 1	7.1- Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3- UNID	7.4- QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	1. DEPOSITO E DIREÇÃO					
	1.1	RETIRADA DE JANELA, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,68		
	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,28		
	1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,12		
	1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,12		
	1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	43,40		
	1.6	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	M2	32,38		
	1.7	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,72		
	1.8	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,49		
	1.9	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	30,49		
	1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,66		
1.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,70			
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:		
10	ENDEREÇO:		
11	CPF OU CNPJ:	12	CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:		

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBÁ- CEP. 51.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
	7.1- Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3- UNID	7.4- QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
QUADRO 1	1.12	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,18		
	1.13	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,10		
	1.14	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,23		
	1.15	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,23		
	1.16	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	35,92		
	1.17	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	71,84		
	1.18	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	71,84		
	1.19	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	16,88		
	1.20	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,51		
	1.21	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	57,60		
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:		
10	ENDEREÇO:		
11	CPF OU CNPJ:	12	CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:		

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBA CEP. 61.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07 BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNID	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	1.22	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	1,65		
	1.23	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	89,76		
	1.24	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	41,63		
	1.25	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNA S/MASSA	M2	45,72		
	1.26	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00		
	1.27	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	13,63		
	1.28	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA, COR BRANCA (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	1,0		
	1.29	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,04		
	1.30	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COR BRANCA, COM VIDRO CANELADO MEDINDO 2,00 x 0,50m	UNID	02		
	1.31	GRADE DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, COR AZUL, MEDINDO 2,10 x 0,60	UNID	02		
	1.32	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,20		
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF OU CNPJ:	12 CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBA- CEP. 61900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 1	7.1- Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3- UNID	7.4- QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	2. SALA DOS PROFESSORES					
	2.1	RETIRADA DE JANELA	M2	2,00		
	2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,94		
	2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,11		
	2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,11		
	2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	32,65		
	2.6	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,74		
	2.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	25,19		
	2.8	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	25,19		
	2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,87		
	2.10	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,20		
	2.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,13		
	2.12	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,07		
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF OU CNPJ:	12 CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº- JARDIM JATOBÁ- CEP. 61.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNID	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	2.13	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,17		
	2.14	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,17		
	2.15	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	22,50		
	2.16	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	45,00		
	2.17	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	45,00		
	2.18	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	10,82		
	2.19	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	25,19		
	2.20	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	28,03		
	2.21	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	2,03		
	2.22	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	55,25		
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF OU CNPJ:	12 CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBÁ- CEP. 61.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07 BENS MATERIAIS/SERVIÇOS						
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNID	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	2.23	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,00		
	2.24	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	40,00		
	2.25	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	27,33		
	2.26	TELHA CERÂMICA	M2	27,33		
	2.27	PILARES ARMADO DE MANILHA DE CONCRETO Ø=30CM, ALTURA 3,30 M + 0,60 M ENTERRAMENTO DO PILAR = 3,90M	UNID.	3,00		
	2.28	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00		
	2.29	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	25,19		
	2.30	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,12		
	2.31	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, COM BRANCA, COM VIDRO TEMPERADO, FUMÊ – SOB MEDIDA DE 1,50 x 1,20 cm (L X A) FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	1,00		
	2.32	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,60		
	7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):					

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF OU CNPJ:	12 CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBA - CEP. 61.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07

BENS MATERIAIS/SERVIÇOS

QUADRO 1

7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNID	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
2.33	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO, TIPO TIJOLINHO, COR AZUL SOB MEDIDA DE 1,60 x1, 30 (L xA)	UNID	1,00		
3. BANHEIROS					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,35		
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,86		
3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,09		
3.4	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,05		
3.5	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,12		
3.6	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,12		
3.7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	16,23		
3.8	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	32,46		
3.9	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	32,46		
3.10	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	38,52		
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):					

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF OU CNPJ:	12 CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

01	PESQUISA Nº: 19/2025	
02	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO TABOZA FILHO	03 Nº DO CNPJ: 01.925.606 / 0001-09
04	ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº- JARDIM JATOBÁ- CEP 61.900-000-MARACANAÚ-CE	
05	MARACANAÚ: 24/ 04/ 2025	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA
06	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 29/04/ 2025, OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO	

07	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 1	7.1- Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3- UNID	7.4- QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	3.11	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	38,52		
	3.12	COBOGÓ CINZA DE CIMENTO SOB MEDIDA DE 80x40 (CxX)	UNID	02		
	3.13	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00		
	3.14	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID.	2,00		
	3.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA AUTOMÁTICA TEMPORIZADA E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00		
	3.16	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UNID.	2,00		
	3.17	PORTA DE ALUMÍNIO COMPLETA, COR BRANCA, SOB MEDIDA DE 2,10 X 0,70	UNID.	2,00		
	3.18	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00		
	3.19	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00		
	3.20	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00		
	4. DRENAGEM E SERVIÇOS GERAIS					
	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	7,68		
	4.2	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	48,00		
	4.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	15,00		
	4.4	LIMPEZA GERAL	M2	60,00		
	4.5	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00		
4.6	RETIRADA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	UNID.	4,00			
7.7 -PREÇO TOTAL: (R\$):						

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTEs CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:

B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 08 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR

D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA

09	NOME DO PROPONENTE:		
10	ENDEREÇO:		
11	CPF OU CNPJ:	12	CPF OU CNPJ:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:		