

CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA
CNPJ: 03.181.649/0001-44
ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO LESTE S/N, BAIRRO: TIMBÓ, MARACANAÚ
E-MAIL: ADAUTOEMEF@MARACANAU.CE.GOV.BR
FONE: (85) 33833824
PROCESSO Nº: 19/2025

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

O Conselho Escolar da **EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA** torna público que realizará Processo Simplificado de Contratação de Serviço, conforme o disposto na Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021, combinado, no que couber, com o Art. 75, inciso I ou II, nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, com o objetivo de contratação de empresa especializada para realização dos SERVIÇO DESCRITOS NA TABELA EM ANEXO com material e mão de obra inclusa, a ser custeado com recursos do Programa de Autonomia Escolar – PAE.

As propostas de preços poderão ser entregues presencialmente em envelope lacrado endereçado ao Conselho Escolar da **EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA** no endereço ou enviadas por e-mail citados acima no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do dia seguinte da publicação deste aviso com a seguinte documentação:


- a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- b) CND emitida pelo município domiciliado;
- c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), com abrangência inclusive para as contribuições sociais;
- f) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei Nº. 12.440/2011.

Não poderão participar do processo simplificado:

- Fornecedores ou prestadores que não atendam as condições deste aviso de cotação de preços;
- Aquele que possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com os(as) dirigentes da Unidade Executora Contratante;
- Fornecedores ou prestadores que apresentarem propostas com os preços subestimados ou superestimados;

O Julgamento dos preços cotados pelos interessados em atendimento as condições de que trata o presente aviso de cotação de preços terão como critério de julgamento o menor preço global.

O resultado do julgamento(consolidação) das propostas de preços será afixado no flanelógrafo da Unidade de Ensino.


Francuá dos Santos
Presidente do Conselho Escolar

Maracanaú, 26 de março de 2025.

Franquá dos Santos
Presidente do Cons. Escolar
Portaria: 2257 - 28/06/2023
Mat.: 39104


PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 19/2025																																																																																																																																							
2	CONSELHO: EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA	3 Nº DO CNPJ: 03.181.649/0001-44																																																																																																																																						
4	ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO LESTE S/N, TIMBÓ, MARACANAÚ - CE																																																																																																																																							
5	MARACANAÚ: 26/03/2025	<i>França dos Santos</i> França dos Santos Presidente do Cons. Escolar Portaria: 2257 - 28/06/2023 Mat.: 39104 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA																																																																																																																																						
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 31/03/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO																																																																																																																																							
7	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUADRO 1</th> <th>7.1-Nº</th> <th>7.2-DISCRIMINAÇÃO</th> <th>7.3-UNIDADE</th> <th>7.4-QUANT.</th> <th>7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)</th> <th>7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12"></td> <td>01</td> <td>SERVIÇO DE ASSENTAMENTO EM 0,17M3 DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SERVIÇO DE ALVENARIA EM 1,05M2 DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 1:2:8)</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM 0,18M3 DE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>SERVIÇO DE APILOAMENTO EM 5,50M2 DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>SERVIÇO DE ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO DE 5,50 M3</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20M DE CABO COBRE NU 50MM2</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 110M DE CABO EM PVC 1000V 50MM2</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 320M DE CABO EM PVC 1000V 95MM2</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 CAIXAS EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVIÇO DE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 10M2 DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:</td> </tr> <tr> <td colspan="7">A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:</td> </tr> <tr> <td colspan="7">B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:</td> </tr> <tr> <td colspan="7">C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR</td> </tr> <tr> <td colspan="7">D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="2">NOME DO PROPONENTE:</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="2">ENDEREÇO:</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CPF ou CGC:</td> <td>12 RG:</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="2">ASSINATURA DO PROPONENTE:</td> </tr> </tbody></table>		QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)		01	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO EM 0,17M3 DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SERV	01			02	SERVIÇO DE ALVENARIA EM 1,05M2 DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 1:2:8)	SERV	01			03	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM 0,18M3 DE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SERV	01			04	SERVIÇO DE APILOAMENTO EM 5,50M2 DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SERV	01			05	SERVIÇO DE ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO DE 5,50 M3	SERV	01			06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20M DE CABO COBRE NU 50MM2	SERV	01			07	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 110M DE CABO EM PVC 1000V 50MM2	SERV	01			08	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 320M DE CABO EM PVC 1000V 95MM2	SERV	01			09	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SERV	01			10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 CAIXAS EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SERV	01			11	SERVIÇO DE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SERV	01			12	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 10M2 DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SERV	01			7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):							DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:							A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:							B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:							C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR							D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.							9	NOME DO PROPONENTE:		10	ENDEREÇO:		11	CPF ou CGC:	12 RG:	13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	
QUADRO 1	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)																																																																																																																																		
	01	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO EM 0,17M3 DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SERV	01																																																																																																																																				
	02	SERVIÇO DE ALVENARIA EM 1,05M2 DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 1:2:8)	SERV	01																																																																																																																																				
	03	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM 0,18M3 DE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SERV	01																																																																																																																																				
	04	SERVIÇO DE APILOAMENTO EM 5,50M2 DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SERV	01																																																																																																																																				
	05	SERVIÇO DE ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO DE 5,50 M3	SERV	01																																																																																																																																				
	06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20M DE CABO COBRE NU 50MM2	SERV	01																																																																																																																																				
	07	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 110M DE CABO EM PVC 1000V 50MM2	SERV	01																																																																																																																																				
	08	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 320M DE CABO EM PVC 1000V 95MM2	SERV	01																																																																																																																																				
	09	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SERV	01																																																																																																																																				
	10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 CAIXAS EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SERV	01																																																																																																																																				
	11	SERVIÇO DE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SERV	01																																																																																																																																				
	12	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 10M2 DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SERV	01																																																																																																																																				
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):																																																																																																																																								
DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:																																																																																																																																								
A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:																																																																																																																																								
B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:																																																																																																																																								
C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR																																																																																																																																								
D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.																																																																																																																																								
9	NOME DO PROPONENTE:																																																																																																																																							
10	ENDEREÇO:																																																																																																																																							
11	CPF ou CGC:	12 RG:																																																																																																																																						
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:																																																																																																																																							

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 19/2025					
2	CONSELHO: EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA	3 Nº DO CNPJ: 03.181.649/0001-44				
4	ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO LESTE S/N, TIMBÓ, MARACANAÚ - CE					
5	MARACANAÚ: 26/03/2025	 Francisco dos Santos Presidente do Cons. Escolar Portaria: 2257 - 28/06/2023 Mat.: 39104 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA				
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 31/03/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO					
7	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 2	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ÍTEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ÍTEM (R\$)
	13	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 8M2 DE CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SERV	01		
	14	SERVIÇO DE 20M2 DE CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SERV	01		
	15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 07 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2	SERV	01		
	16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SERV	01		
	17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SERV	01		
	18	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SERV	01		
	19	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 0,56M3 DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SERV	01		
	20	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE 0,13M3 DE CONCRETO SIMPLES	SERV	01		
	21	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE 5M2 DE PISO INDUSTRIAL	SERV	01		
	22	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE 0,60M2 DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SERV	01		
	23	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SERV	01		
	24	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 9M DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SERV	01		
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):						
DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:						
A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:						
B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:						
C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR						
D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.						
9	NOME DO PROPONENTE:					
10	ENDEREÇO:					
11	CPF ou CGC:	12	RG:			
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:					

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 19/2025	
2	CONSELHO: EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA	3 Nº DO CNPJ: 03.181.649/0001-44
4	ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO LESTE S/N, TIMBÓ, MARACANAÚ - CE	
5	MARACANAÚ: 26/03/2025	 Franquá dos Santos Presidente do Cons. Escolar Portaria: 2257 - 28/06/2023 Mat.: 39104 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 31/03/2025	OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO
---	-------------------------------------	--

QUADRO 3	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS				
	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)
	25	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20M DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SERV	01	
	26	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 50M DE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SERV	01	
	27	SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE 4M C/ RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	SERV	01	
	28	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 18,30 M3 DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SERV	01	
	29	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 48M DE FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	SERV	01	
	30	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"X 3.0M	SERV	01	
	31	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 1M3 DE LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SERV	01	
	32	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 10,50M3 DE LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SERV	01	
	33	SERVIÇO DE PINTURA EM LATEX DUAS DEMÃOS EM 45M2 DAS PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SERV	01	
	34	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM 60M2	SERV	01	
	35	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 LUVAS P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SERV	01	
	36	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 LUVAS P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SERV	01	
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):					

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:


B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:

C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR


D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.

9	NOME DO PROPONENTE:	
10	ENDEREÇO:	
11	CPF ou CGC:	12 RG:
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:	

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 19/2025					
2	CONSELHO: EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA	3 Nº DO CNPJ: 03.181.649/0001-44				
4	ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO LESTE S/N, TIMBÓ, MARACANAÚ - CE					
5	MARACANAÚ: 26/03/2025	 Franquá dos Santos Presidente do Cons. Escolar Portaria: 2257 - 28/06/2023 Mat.: 39104 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA				
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 31/03/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO					
7	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS					
QUADRO 4	7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
	37	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 5M2 DE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SERV	01		
	38	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 1,5M2 DE PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SERV	01		
	39	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PLACA 30X20CM 'PERIGO DE MORTE - AT'	SERV	01		
	40	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1,5M2 DE PLACAS PADRÃO DE OBRA	SERV	01		
	41	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO C/ 10M2 DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SERV	01		
	42	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	SERV	01		
	43	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO EM ALVANERIA PARA INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	SERV	01		
	44	SERVIÇO DE RASGO EM 4M DE ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (21/2" A 4")	SERV	01		
	45	SERVIÇO RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DE 5,50M2	SERV	01		
	46	SERVIÇO DE REATERRO DE 16,80M3 C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SERV	01		
	47	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REBOCO DE 19,80M2 C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SERV	01		
	48	SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DE 01M2 C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SERV	01		
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):						
DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES:						
A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:						
B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO:						
C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE		8	DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR			
D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.						
9	NOME DO PROPONENTE:					
10	ENDEREÇO:					
11	CPF ou CGC:			12	RG:	
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:					

PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE

1	PESQUISA Nº: 19/2025																																																																																																	
2	CONSELHO: EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA	3 Nº DO CNPJ: 03.181.649/0001-44																																																																																																
4	ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO LESTE S/N, TIMBÓ, MARACANAÚ - CE																																																																																																	
5	MARACANAÚ: 26/03/2025	 França dos Santos Presidente do Cons. Escolar Portaria: 2257 - 28/06/2023 Mat: 39104 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA																																																																																																
6	SOLICITAMOS INFORMAR ATÉ 31/03/2025 OS PREÇOS PARA A RELAÇÃO DISCRIMINADA ABAIXO																																																																																																	
7	BENS MATERIAIS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>7.1-Nº</th> <th>7.2-DISCRIMINAÇÃO</th> <th>7.3-UNIDADE</th> <th>7.4-QUANT.</th> <th>7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)</th> <th>7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DE 01M2 C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO)</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>SERVIÇO DE RETIRADA DE 3,75M2 DE GRADE DE FERRO</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM POSTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DE UMA SUBSTÇÃO AÉREA, INCLUINDO A INTEGRAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112,5KVA</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AÉREA DE 01 TRANSFORMADOR 112,5KVA SOBRE A ESTRUTURA DO POSTE.</td> <td>SERV</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OBS 1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) EM SUBSTÇÃO ELÉTRICA E CONTRATO COM ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. OBS 2: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR (ART) CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNTO AO CREA. OBS 3: COM VISITA IN LOCO.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTE CONDIÇÕES: A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS: B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO: C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DE 8 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO PELO CONSELHO ESCOLAR D) O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS CONDICIONADAS À SUA APROVAÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA.		7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)	49	SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DE 01M2 C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO)	SERV	01			50	SERVIÇO DE RETIRADA DE 3,75M2 DE GRADE DE FERRO	SERV	01			51	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SERV	01			52	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM POSTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DE UMA SUBSTÇÃO AÉREA, INCLUINDO A INTEGRAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112,5KVA	SERV	01			53	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AÉREA DE 01 TRANSFORMADOR 112,5KVA SOBRE A ESTRUTURA DO POSTE.	SERV	01				OBS 1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) EM SUBSTÇÃO ELÉTRICA E CONTRATO COM ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. OBS 2: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR (ART) CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNTO AO CREA. OBS 3: COM VISITA IN LOCO.																																																					7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):					
7.1-Nº	7.2-DISCRIMINAÇÃO	7.3-UNIDADE	7.4-QUANT.	7.5-PREÇO UNIT. DO ITEM (R\$)	7.6-PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)																																																																																													
49	SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DE 01M2 C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO)	SERV	01																																																																																															
50	SERVIÇO DE RETIRADA DE 3,75M2 DE GRADE DE FERRO	SERV	01																																																																																															
51	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SERV	01																																																																																															
52	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM POSTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DE UMA SUBSTÇÃO AÉREA, INCLUINDO A INTEGRAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112,5KVA	SERV	01																																																																																															
53	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AÉREA DE 01 TRANSFORMADOR 112,5KVA SOBRE A ESTRUTURA DO POSTE.	SERV	01																																																																																															
	OBS 1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) EM SUBSTÇÃO ELÉTRICA E CONTRATO COM ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. OBS 2: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR (ART) CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNTO AO CREA. OBS 3: COM VISITA IN LOCO.																																																																																																	
7.7-PREÇO TOTAL: (R\$):																																																																																																		
9	NOME DO PROPONENTE:																																																																																																	
10	ENDEREÇO:																																																																																																	
11	CPF ou CGC:	12 RG:																																																																																																
13	ASSINATURA DO PROPONENTE:																																																																																																	